



• CAMBUSTION •

# スタートロードテスト – スケジュールとモード

## 暖機とスタートロードを分離して計量するよう構成

1. バーナを点火し, 煤を発生させないでDPFを暖機
2. ゼロ重量を計る用意ができるまで, DPFの温度をそのままに保つ
3. DPFを計量
4. バーナを再点火し, 計量前の温度まで暖める
5. スタートロードの状態に切り換え, 決められた時間ロードする
6. スタートロードを停止し, DPFの計量温度で保つ
7. DPFを計量する

「モード」

「スケジュール」

Loading test : Dp vs time

